

BANHEIRO

HIDRÁULICA MONJOLO BATALHA Ltda. – EPP Inscr. CCM 3.269.034-7 CNPJ 05.969.343/0001-82 Encanador –
Eletricista – Colocação de Calhas e Rufos Trocamos colunas de água e esgoto – Desentupidora – Alvenaria – Pintura
Reforma em Geral

R\$ 16.000,00

Orçamento serviço de pedreiro para construção de um banheiro

Execução do serviço:

- ✓ Construção do banheiro com chuveiro, lavatório, vaso sanitário e mesa tipo porta balcão fixada na parede.
- ✓ Instalação de água e esgoto em todos os pontos necessários

Descrição dos serviços:

- ✓ Será demolido a pequena Lage existente
- ✓ O piso será quebrado e rebaixado no nível do novo piso
- ✓ Será feita fundação, aplicação de brocas e baldrame, construção de uma parede de blocos deixando o vão de acordo com a (porta de alumínio de 62x72cm) com batente e (vitro de 60x60cm de alumínio).
- ✓ Construção das paredes e de uma Lage pre.
- ✓ Logo após a secagem da Lage, será feito um beiral e preparação para aplicação de manta asfáltica a base de maçarico.
- ✓ Abertura de valeta da caixa de inspeção até o banheiro para receber o esgoto do vaso sanitário, ralo do chuveiro e tanque ou lavatório.
- ✓ Parte elétrica: será feita uma rede de medição da portaria até o banheiro, referente à instalação do chuveiro e parte elétrica do banheiro, como tomadas e interruptores e iluminação.
- ✓ Instalação de água alimentando chuveiro, lavatório ou tanque e vaso sanitário.
- ✓ Colocando registro geral de acordo com o projeto
- ✓ Revestimento rebocado em todo banheiro
- ✓ Na parte do Box, vaso sanitário e chuveiro, será revestido de azulejos com altura de 1,60m será colocado todo piso novo e rodapé no restante e maciado e pintado.
- ✓ Após pintura será instalado vaso sanitário, chuveiro, lavatório e iluminação.
- ✓ Parte externa será aplicada massa corrida e pintura deixando pronto para o uso
- ✓ Na parte interna será feito uma mesa tipo balcão utilizada para refeições
- ✓ Na entrada será colocada uma porta de acordo com o vão da ampliação da distancia da parede
- ✓ Após tudo pronto será testado para o uso

Valor para execução desse serviço com todos os materiais, transporte e mão de obra.
R\$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)

Condições de pagamento

50% no início/25% no revestimento e instalação de água e esgoto e restante no termino do serviço
Início do serviço imediato e entrega dentro de 20 a 30 dias de acordo com Climatempo.

Contratante

Hidráulica Monjolo

São Paulo, 26 de maio de 2022.

De Acordo

Rua José Antônio Cerejeira, 235.

A/C Maria Alice